

Devis n°DE01497 du 18/07/2017

Adresse du chantier

Adresse de facturation

Descriptif des travaux

Climatisation réversible HITACHI solution Mono-SPLIT

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	Montant HT	TVA
1	FOURNITURE:					
1.1	Ensemble Groupe Extérieur HITACHI modèle Mono-split RAC-18WPC avec: Puissance absorbée FROID de 250 à 1010 Watts; ; SCOP de 4,30 et SEER de 7,00 ; en mode Froid: Label Classe énergétique A++ et niveau de Pression sonore 46 dB(A).	1,00	U	760,00	760,00	20,00
1.2	Ensemble Unité Intérieure type MURALE HITACHI modèle PERFORMANCE RAK 18 RPC Réversible avec: Puissance restituée FROID de 900 à 2500 Watts , Puissance restituée CHAUD de 2500 Watts , 4 vitesses de ventilation, mode automatique, télécommande infra-rouge. * 21 dB(A) en 1ère vitesse pour 312 m3 / Heure .	1,00	U	510,00	510,00	20,00
1.3	à prévoir non compris: ECO-PARTICIPATION+ RECYCLAGE EMBALLAGES			19,50		20,00
	TOTAL FOURNITURE:				1 270,00	
2	POSE:					
2.1	Ensemble main d'oeuvre pour l'installation du matériel ci-dessus.	1,00	F	595,00	595,00	20,00
	TOTAL POSE:				595,00	
3	FOURNITURE et POSE:					
3.1	Ensemble supportage anti-vibratiles.	1,00	F	70,00	70,00	20,00
3.2	Ensemble liaisons frigorifiques isolées, fixations, goulottes blanches, raccords frigorifiques à la pince spécialiste VULKAN .	1,00	F	494,00	494,00	20,00
3.3	Ensemble câbles de communication entre les Unité Intérieure et les Groupe extérieur avec: câbles, branchements électriques des appareils. *y compris: reprise sur alimentation électrique prise chambre*	1,00	F	138,00	138,00	20,00
3.4	Ensemble évacuation des condensats gravitaire.	1,00	F	31,00	31,00	20,00

Numéro	Description	Qté	Unité	PV HT	Montant HT	TVA
	<i>rappel: les options ne sont pas totalisées.</i>					
	TOTAL FOURNITURE et POSE:				733,00	
4	MISE EN SERVICE:					
4.1	Ensemble mise sous pression d'épreuve à l'azote, tirage au vide des canalisations, mise en route, essais.	1,00	F	200,00	200,00	20,00
	TOTAL MISE EN SERVICE:				200,00	
5	GARANTIES CONSTRUCTEUR: 5ANS COMPRESSEUR & 3ANS PIECES Garantie Main d'Oeuvre 1 AN.					
	TOTAL GARANTIES CONSTRUCTEUR: 5ANS COMPRESSEUR & 3ANS PIECES					
6	REMISES COMMERCIALES:					
6.1	REMISE COMMERCIALE particulière.	-1,00		1 000,00	-1 000,00	20,00
	TOTAL REMISES COMMERCIALES:				-1 000,00	

Devis gratuit. Date de validité : 16/09/2017

Les prix TTC sont établis sur la base des taux de TVA en vigueur à la date de remise de l'offre. Toute variation de ces taux sera répercutée sur les prix.

Taux	Base	Montant
5,50	0,00	0,00
10,00	0,00	0,00
20,00	1 798,00	359,60

Clause de réserve de propriété :

Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement effectif de l'intégralité du prix en principal et en accessoires. Le défaut de paiement de l'une ou quelconque des échéances pourra entraîner la revendication des biens.

Total HT	1 798,00
Postes Complémentaires	0,00
Total HT Net	1 798,00
TVA	359,60
Total TTC	2 157,60
Acompte	0,00
Net à payer	2 157,60 €
PRIME ENERGIE	58,50
CÔT FINAL client	2 099,10

Accompte de 30% à la commande
Pour le client (signature précédée de la mention : Lu et approuvé, bon pour accord)

Résumé

Numéro	Description	Quantité	Montant Net HT
1	FOURNITURE:	1,00	1 270,00
2	POSE:	1,00	595,00
3	FOURNITURE et POSE:	1,00	733,00
4	MISE EN SERVICE:	1,00	200,00
5	GARANTIES CONSTRUCTEUR: 5ANS COMPRESSEUR & 3ANS PIECES	1,00	
6	REMISES COMMERCIALES:	1,00	-1 000,00
	<i>Hors tranche</i>		<i>0,00</i>

forum-climatisation.com